

機 械 設 備 工 事 発 注 概 要 書

年 度		令和6年度			工 事 概 要 (2)	屋 外 所 他 設 備	空気調和設備	・	・	・
工 事 名		浜松医科大学エネルギーセンター蓄熱槽冷水管改修工事					給 水 設 備	・	・	・
工 事 場 所		静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号(浜松医科大学構内)					排 水 設 備	・	・	・
完 成 期 限		令和6年5月31日(金)					給 湯 設 備	・	・	・
工 事 概 要 (1)	工 事 範 囲 表	棟 名 称	エネルギーセンター				消 火 設 備	・	・	・
		工 事 種 別	管工事				ガ ス 設 備	・	・	・
		構 造 ・ 階 数	R 造 地下2階 地上1階				自動制御設備	・	・	・
		建 築 面 積	1,133㎡				外 灯 設 備	・	・	・
		延 べ 面 積	2,318㎡				道 路 舗 装	・	・	・
		改修延べ面積				電 気 設 備	・	・	・	
	屋 内 設 備	空気調和設備	○	・	・	案 内 図 ・ 配 置 図 等	撤 去 工 事	○	・	・
		換 気 設 備	・	・	・			○工事概要 本工事は、エネルギーセンター地下2階ポンプ室にある中央空調用蓄熱槽の出口冷水管（400A：3か所、200A：1か所）が老朽化しているため、病院の中央空調を停止させ蓄熱槽の一部放水を行い、バタフライ弁、両端フランジ管、玉形フレキ、フランジの交換等を行うものである  ○その他 ・ 工事工程および病院への影響が想定される騒音等について監督職員と十分協議の上、実施すること。 ・ 作業に伴い中央空調が停止できるのは 令和6年4月26日（金）23：00～4月30日（火）8：00 である。 ・ 本工事には蓄熱槽の排水・充水作業および必要な仮設作業が含まれる。		
		排 煙 設 備	・	・	・					
		自動制御設備	・	・	・					
		衛生器具設備	・	・	・					
		給 水 設 備	・	・	・					
		排 水 設 備	・	・	・					
		給 湯 設 備	・	・	・					
		消 火 設 備	・	・	・					
		ガ ス 設 備	・	・	・					
		医療ガス設備	・	・	・					
		特殊空調設備	・	・	・					
			・	・	・					
	・	・	・							

