

年			度	令和6年度		機 械 設 備 工 事 概 要	機 屋 内 工 事	空気調和設備		
工			事	名	浜松医科大学基礎臨床研究棟7階低温室改修工事			換 気 設 備		
工			事	場	所			静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号（浜松医科大学構内）	排 煙 設 備	
完			成	期	限			令和6年 11月22日（金曜日）	自動制御設備	
工 事 概 要	工 事 範 囲 表	棟 名 称	基礎臨床研究棟			案 内 図 ・ 配 置 図 等		衛生器具設備		
		工 事 種 別	模様替					給 水 設 備		
		構 造 ・ 階 数	SRC B5-9F					排 水 設 備		
		建 築 面 積	(1,580.24) m ²					給 湯 設 備		
		延 べ 面 積	(16,445.04) m ²					消 火 設 備		
		改修延べ面積	80.78 m ²					ガ ス 設 備		
		模 様 替 内 容	内装改修工事、建具改修工事 低温室断熱パネル・機器撤去工事 プレハブ冷蔵・冷凍室新設工事、消防設備工事					特殊空調設備	○	
	基 礎				その 他			○工事概要 本工事は、基礎臨床研究棟7階低温室（4℃・-20℃）の断熱パネル（床・壁・天井・扉）及び機器を撤去のうえ、プレハブ冷蔵室・冷凍室を新設する改修工事である。 ○工期 着工～令和6年11月22日（金） ○その他 居ながら改修となる為、工事範囲を明確に区分し利用者動線と搬出時の動線と重ならないよう配慮すること。また本工事建物は研究施設であり、工事エリア外は常時使用していることから、停電、断水、騒音、振動、粉塵及び臭気等の発生防止には配慮を要する為、監督職員と十分に協議し、工事計画をたてること。		
		主 な 外 部 仕 上 げ	屋 根							
			外 壁							
建 具										
主 な 内 部 仕 上 げ		床	ウレタン塗膜防水							
		内 壁	既設のまま（但し、プレハブ低温室パネル撤去）							
	天 井	既設のまま（但し、プレハブ低温室パネル撤去）								