

■ 内部仕上表

[illegible]

凡例

■ 床下地組

- | | | |
|---|------------------|------|
| ア | コンクリート | (下地) |
| イ | モルタル | |
| ウ | ころばし床組 (樹脂製束、合板) | |
| エ | つか立て床組 | (下地) |
| オ | ネダフォーム t 33 | |
| カ | フリーフロアー | (下地) |

■ 壁下地組

- | | | | |
|---|------------|---|-----|
| サ | モルタル | ナ | 木組 |
| シ | 木軸組 | ニ | LGS |
| ス | LGS (@303) | 又 | 躯体直 |
| セ | 躯体直 | | |
| ソ | CB | | |
| タ | ALC | | |
| チ | RC | | |

■ 天井下地組

- | | |
|---|-------|
| ナ | 木組 |
| 二 | L G S |
| 又 | 躯体直 |
| | |
| | |

■ 塗装

- | | |
|-----|----------------|
| OP | 油性調合ペイント |
| SOP | 合成樹脂調合ペイント |
| FE | フタル酸エナメル |
| OS | オイルステイン |
| LC | クリアラッカー |
| VE | 塩化ビニールエナメル |
| AE | アクリルエナメル |
| EP | 合成樹脂エマルジョンペイント |

■ 内装制限

- | | |
|---|----------|
| 不 | 下地共不燃材料 |
| 不 | 不燃材料 |
| 準 | 下地共準不燃材料 |
| 準 | 準不燃材料 |
| 難 | 難燃材料 |

■ 防火認定

- 不燃石膏* -t* t=12.5
不燃石膏* -t* t=9.5
不燃耐水石膏* -t* t=12.5
(吉野石膏)
不燃化粧石膏* -t* t=9.5
準不燃石膏* -t* t=9.5
準不燃耐水石膏* -t* t=9.5, 12.5
準不燃化粧石膏* -t* t=9.5
ケイ酸カルシウム板

VOC対策

- * 壁・天井の壁紙はRAL規格に準拠し、JIS規格に適合したものとする。
- * 壁紙及び接着剤は、F☆☆☆☆品とする。
- * 家具・木製建具・額縁等の仕上材、塗装材、接着材
下地材は、告示対象以外で規制を受けない建材又はF☆☆☆☆品とする。
- * 下地、天井裏等の合板類は、F☆☆☆☆品とする。

※甲工事完了時のCHは、乙工事セグメント仕上り部は、仕上厚15を加えた2665となります
(女子トイレ、男女トイレを除く)

DATE	DATE	DATE	TRAS Design トラスデザイン 一級建築士事務所 一級建築士登録 第308815号 高橋良輔	PROJECT (仮称)ファミリー浜松大学附属病院 改修工事		No.
				DRAWING 内部仕上表		FM A-01
				SCALE -	DRAFT 一級建築士 高橋良輔	DATE
						2016 年 09 月 05 日