分電盤名称、記号、電気方式、幹線記号、主幹開閉器、WH等	回路番号	分岐開閉器 1P	2P	ELB	リモコン又はME	負荷名称	容量 VA	備考
1φ3W 200／100V（UPS）								
1UP 102								
MCCB 3P 50／40	1	○				電気錠ＩＤＣ	500	
	2	○				１ＬＡＮ－１	1600	
	3	○				ＥＰＳ Ｃ	1000	
	4	○				分散処理盤	500	
3．600VA						スペース		×4
セパレーター ２種耐熱								
1φ2W 200／100V （AC/GC/DC）								
DC 120								
★より MC								
	1	○				非常照明	1080	
	2	○				非常照明	840	
	3	○				非常照明	960	
	4	○				非常照明	440	
3．600VA	5	○				非常照明	280	
1L－厨								
AC1φ3W 200／100V								
	A		○			食堂 Ｌ	1.5	
	B		○			空調機器	0.2	
1L 203								
検定付								
MCCB 3P 225／150	C			○		ヨビ		
	D			○		ヨビ		
	E			○		ヨビ		
	F			○		ヨビ		
33．6kVA	G			○		ヨビ		
	H			○		ヨビ		
	1			○		ヨビ		
	2			○		ヨビ		
	3			○		ヨビ		
	4			○		ヨビ		
	5			○		ヨビ		
	6			○		ヨビ		
	7			○		ヨビ		
	8			○		ヨビ		
	9			○		ヨビ		
	10			○		ヨビ		
	11			○		ヨビ		
				○		ヨビ		×3
	201		○			ヨビ		
	202		○			ヨビ		
						スペース		×2
検定付								
MCCB 3P 100／100	1			○		ヨビ		
	2			○		ヨビ		
6．830VA	1	○				通路 Ｃ	300	
	2			○		更衣室 Ｃ	400	
	3	○				事務室 Ｃ	400	
	4	○				職員食堂 Ｃ	300	
	5			○		給茶器	1040	
	6			○		給茶器	1040	
	7			○		給茶器	1040	
	8			○		電子レンジ	1310	
	9			○		シャワーシンク	300	
	10			○		テラス Ｃ	300	
	11			○		厨房 Ｃ	400	
	12			○		エアコンACP-T118-1	800	
	13					ヨビ	100	
	14					テラス Ｌ	50	
	201					厨房２照明	900	
	202					ヨビ		
	1					スペース		×2

分電盤名称、記号、電気方式、幹線記号、主幹開閉器、WH等	回路番号	分岐開閉器 1P	2P	ELB	リモコン又はME	負荷名称	容量 VA	備考
AC/GC1φ3W 200／100V								
	A		○			食堂 Ｌ	1.0	
1KL 102								
検定付								
	検1	○				ヨビ		
MCCB 3P 50／50	1			○		ヨビ		
	2			○		ヨビ		
	3			○		ヨビ		
	4			○		ヨビ		
2．76kVA	5			○		ヨビ		
	6			○		ヨビ		
	7			○		ヨビ		
	8			○		ヨビ		
	201		○			ヨビ		
	202		○			ヨビ		
						スペース		×2
検定付								
	検2	○				厨房２ フード消火	0.5	
MCCB 3P 100／100	2-1			○		冷凍冷蔵庫	760	
	2-2			○		冷蔵ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ・ﾁｪｽﾄﾌﾘｰｻﾞｰ	550	
	2-3			○		冷凍冷蔵コールドテーブル	590	
	2-4			○		冷蔵ショーケース	500	
3．790VA	2-5			○		自動水洗	100	
	2-6			○		製氷機	500	
	2-7			○		シャッター	390	
	2-8			○		ヨビ		
	211		○			厨房２ Ｌ	400	
	212		○			ヨビ		
						スペース		×2
AC3φ3W 200V								
検定付								
2P 102	3-1			○		ヨビ		3P 50／20
MCCB 3P 225／200	3-2			○		ヨビ		3P 50／20
	3-3			○		ヨビ		3P 50／20
	3-4			○		ヨビ		3P 50／20
37．55kVA	3-5			○		ヨビ		3P 50／20
	3-6			○		ヨビ		3P 50／20
	3-7			○		ヨビ		3P 50／30
	3-8			○		ヨビ		3P 50／20
				○		ヨビ		3P 50／30
						スペース		
検定付								
MCCB 3P 225／200	3-9			○		回転がま	12.3	3P 50／50
	3-10			○		スチームコンベクション	15.4	3P 100／60
42．7kVA	3-11			○		立体炊飯器	15.0	3P 100／60
						スペース		
AC3φ3W 200V								
検定付								
2P 302	4-1			○		食器洗浄機	3.75	3P 50／20
MCCB 3P 225／200	4-2			○		食器保管庫	6.2	3P 50／30
	4-3			○		スープレンジ	6.0	3P 50／30
	4-4			○		スープレンジ	6.0	3P 50／30
74．45kVA	4-5			○		ラーメンがま	9.0	3P 50／30
	4-6			○		ウォーマーテーブル	4.5	3P 50／20
	4-7			○		電磁フライヤー	7.0	3P 50／30
	4-8			○		電磁フライヤー	7.0	3P 50／30
	4-9			○		電磁調理器	5.0	3P 50／20
	4-10			○		電磁調理器	5.0	3P 50／20
	4-11			○		電磁調理器	5.0	3P 50／20
	4-12			○		電磁調理器	5.0	3P 50／20
	4-13			○		ヨビ		3P 50／20

注記１） ：切り離し回路を示す。
注記２） ：新規負荷回路を示す。

完成図

工事名	浜松医科大学医学部附属病院外来棟１階売店等改修電気設備工事	図面名称	既設分電盤結線図（改造図）２	縮尺 A1:- A3:-	製図年月日 H28.10.31	検図	主任技術者	現場代理人	図面番号 E-11	アール電装中部株式会社